

8. Modul Geräte und Maschinen

2 Wochen

- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinen auf der Baustelle auswählen, einsetzen, bedienen und pflegen

Es besteht die Möglichkeit, Module der Bautechnik I und Bautechnik II miteinander zu kombinieren.

Bautechnik I

BBZ Meißen

Niederauer Straße 24

01662 Meißen

Tel.: 03521 729-102

Fax: 03521 729-108

E-Mail: info@bbz-meissen.de

Web: www.bbz-meissen.de

Partner für Bildung

BBZ
MEIßEN

1. Modul Beton- und Schalungsbau

5 Wochen

- Grundlagen des Beton- und Stahlbetons nach DIN 10456-2/EN 206-1
- Herstellen, Verarbeiten, Bearbeiten, Verdichten und Nachbehandeln von Beton
- Herstellung von systemloser Schalung
- Bewehrungsbau

2. Modul Putz- und Maurerarbeiten

8 Wochen

- Kennenlernen ausgewählter Putztechniken, Bindemittel, Zuschlagstoffe nach DIN 18850
- Ausführen verschiedener Putztechniken und Putzarten
- Umgang mit Sanierputzen/ Herstellen von Trockenputz
- Regelverbände – Läufer-, Binder-, Block- und Kreuzverband
- Mauern von Pfeilern, Stützen, Vorlagen, Mauerecken, Kreuzungen
- Herstellen von einfachen Mauerbögen, scheinrechter Bögen, Segmentbögen, Rund- und Spitzbögen, Zierverbänden und Verblendmauerwerk
- Grundfertigkeiten zur Herstellung eines Tonnen- bzw. Kreuzgewölbes
- Bauen mit Lehm

3. Modul Gerüstbau

3 Wochen

- Auf-, Um- und Abbau von Rohrkupplungsgerüsten in Regelausführungen
- Aufbau verschiedener Gerüste nach Vorgabe eines Gebäudes

4. Modul Bauwerksabdichtung

5 Wochen

- Abdichtungs- und Dämmstoffe Messen und Zuschneiden
- nach Herstellungsangaben lagern und verarbeiten
- Abdichten und Isolieren von Bauwerken - Bautrocknung
- vertikale und horizontale Abdichtung
- Schallschutz an Bauwerken

5. Modul Holz- und Zimmererarbeiten

7 Wochen

- Kennenlernen des Grundwerkstoffes Holz
- Grundfertigkeiten der Holzbe- und Verarbeitung Blatt-, Eck-, Zapfverbindungen
- Zusammenbau einfacher Holzverbindungen
- Handhabung einfacher Holzbearbeitungsmaschinen
- Oberflächenbehandlung von Holz

6. Modul Estrichlegearbeiten

2 Wochen

- Grundlagen der Estrichherstellung und Verarbeitung
- Einbringen, Verdichten und Abziehen von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschichten und schwimmenden Estrichen von Hand
- Nachbehandlung von Estrichen
- Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung im Estrich

7. Modul Vermessen

2 Wochen

- Vermessungsarbeiten mit verschiedenen Messgeräten im Hochbau, Tiefbau, sowie Wegebau

